



ANEXĂ

## INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 Tg-Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni- lim. jud. Harghita, km 1+900-10+350”

TITULAR: Județul Mureș, prin Consiliul Județean Mureș

BENEFICIAR: Consiliul Județean Mureș

AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al comunelor Livezeni și Gălești

DATE TEHNICE:

Lungime tronson drum: 8,450 km

Acostamente cu structură rutieră nerigidă cu mixtură asfaltică:

- 4 cm strat de uzură BA16;
- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4;
- 15 cm strat din piatră spartă amestec optimal;
- 15 cm strat din agregat natural(balast) amestec optimal;
- 20 cm strat din pământ stabilizat cu 5% liant hidraulic rutier.

## INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 16.747.703,78 lei din care
- Construcții-montaj 15.755.353,94 lei

## CAPACITĂȚI:

-Acostamente: Lățime 2x0,75 m, cu panta 4,00%.

### -Scurgerea apelor:

-podețe noi cu diametru D= 600 mm:	29 buc
-podețe cu diametru D=800 mm:	3 buc
-podeț cu diametru D=1000 mm:	1 buc
-podeț cu diametru D=1500 mm:	1 buc
-podeț dalat cu deschiderea de L=1,0 m:	1 buc
-șanț de pământ:	0,760 km
-șanț de beton:	8,966 km
-rigolă carosabilă din beton:	2,699 km
-rigolă de acostament din beton:	0,195 km
-rigolă dreptunghiulară din beton:	0,800 km



-rigolă tip T3 din beton:	0,370 km
<b>-Consolidările platformei drumului (în zona acostamentelor):</b>	
-pinteni din beton:	0,200 km
-gabioane:	0,100 km
-drenuri transversale de acostamente și longitudinale:	1,446 km
<b>-Siguranța circulației</b>	
-parapeți pe fundație adâncită cu talpă:	0,160 km
-parapeți pe fundație izolată:	1,614 km
-parapeți pe fundație adâncită:	1,879 km
-indicatoare rutiere:	224 buc
 REALIZAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M), inclusiv TVA:	 4 ani
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: fonduri proprii	

**DIRECTOR EXECUTIV**

ing. Márton Katalin



Verificat: ing. Oarga Marieta  
 Întocmit: sing. Gáspár Levente  
 2 ex.