



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Schimbare rețea de canalizare din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni”

TITULAR: Județul Mureș, prin Consiliul Județean Mureș

BENEFICIAR: Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”

AMPLASAMENT: Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2

CAPACITĂȚI:

- Rețea de canalizare menajeră nouă L=1235 m, realizată din tuburi PVC KG SN4, cu diametrul nominal cuprins între Dn=110 mm și Dn=250 mm.
- 58 cămine din beton precomprimat 2,5 x 2,5 x 2,0 m, cu diametrul interior la bază Di=1000 mm și înălțimea medie H=1400 mm.
- Rețeaua de apă pluvială nouă L=3172 m, realizată din tuburi PVC KG SN4 cu diametrul nominal cuprins între Dn=160 mm și Dn=500 mm.
- 166 de cămine pentru colectarea și transportul apelor pluviale provenite de pe șarpantele clădirilor și a platformelor drumului din incintă.
- 87 de guri de scurgere cu dimensiuni Dn=500x500mm pentru captarea apei meteorice de pe alei și drumuri.
- 1 bazin 2000 x 1740 mm din polipropilenă (PP) pentru instalația de dezinfecție a apelor uzate cu hipoclorit, cu cămin D=950 mm, H=500 mm, masa G=200 kg.
- 1 Separator de grăsimi cu volum camera degresare V=7,2 m³, debit Q=30 l/sec.
- 1 Stație de preepurare a apelor uzate, care va prelucra zilnic un debit mediu Q mediu=100 m³apă/zi, până la un debit Q max=190 m³apă/zi.
- 1 Separator de hidrocarburi cu debit mediu Q=150 l/sec. și volum total separator V=60 m³ (30 m³ separator și 30 m³ trapa nămol deznisipator).

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

- | | |
|---|---------------|
| - Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA | 4.672.877 lei |
| din care | |
| - Construcții-montaj (C+M) | 3.143.927 lei |

Durata de implementare a proiectului este 24 luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni, iar restul de 6 luni includ activități legate de organizarea și derularea procedurilor de achiziții servicii de consultanță, achiziții de lucrări, dirigenție de șantier, servicii/produse de promovare și publicitate, prestarea serviciilor/livrarea materialelor publicitare, conform graficului întocmit de proiectant.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: buget local

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Tămaș Teofil
Verificat: șef serviciu ing. Pătran Carmen
2 ex

