



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus situat pe raza comunei Sărățeni”

TITULAR: Județul Mureș

BENEFICIAR: Consiliul Județean Mureș

AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al comunei Sărățeni

DATE TEHNICE:

Se demolează podul de lemn existent.

Se execută un pod nou din beton armat.

CAPACITĂȚI

- lungimea totală a podului: 44,20 m;
- lățimea totală a podului: 11,20 m;
- lățimea părții carosabile: 7,80 m;

Structura de rezistență:

- pod pe grinzi prefabricate din beton simplu rezemate;
- modul de execuție: grinzi din beton precomprimat "T întors" 16 buc
"dublu T" 10 buc
- numărul de deschideri și lungimea lor: 3 deschideri - 12,00+14,00+12,00 m;
- aparate de reazem: Reazeme de neopren.

Infrastructura:

- culei masive din beton armat;
- pile lamelare din beton armat;

Fundații:

- fundații directe din beton armat.

Îmbrăcămintă pe pod:

- asfalt BA8 - 3 cm
- asfalt BAP16 - 7 cm
- asfalt MA8 - 3 cm



Parapeți:

- parapet pietonal metalic - 2 buc 2 x 44,20 m
- parapet de siguranță -beton armat - bordura înaltă 2 buc 2 x 44,20 m

Racordări cu terasamentele:

- aripi din beton armat.

Apărări de maluri:

- cu ziduri de sprijin din gabioane.

Podul se va realiza pe amplasamentul podului existent, pe același traseu.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală (cu TVA) :**4.079.100,95 lei**, din care

C+M: 3.495.806,44 lei.

REALIZAREA INVESTIȚIEI: 10 luni, din care:

- proiectare 2 luni;
- execuție 8 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: buget local, din care 3.500.000 lei, inclusiv TVA, prin HGR nr.514/2018 privind alocarea unei sume din "Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale" iar suma de 579.100,95 lei din bugetul Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Márton Katalin



Verificat: ing. Oarga Marieta
Întocmit: sing. Gáspár Levente
2 ex