



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Reparații la pod de beton armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155”

TITULAR: Județul Mureș

BENEFICIAR: Județul Mureș

AMPLASAMENT: drumul județean DJ153 Reghin (DN15) - Eremitu - Sovata, km 7+155, jud. Mureș.

CAPACITĂȚI FIZICE:

- Lungime totală pod 19,70 m;
- Lumina între stâlpii culeelor 15,85 m;
- Lățimea grinzilor 1,80 m;
- Lățimea totală a podului 10,30 m;
- Lățimea trotuarelor pietonale 1,00 m;
- Apărări de mal din gabioane 47,50 m;
- Protecție talveg din saltele de gabioane 660 mp;
- Parapet tip H1 60 ml;
- Indicatoare rutiere 20 buc.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 1.276.077,45 lei
din care Construcții-montaj (C+M) 795.606,63 lei

Durata de realizare a obiectivului de investiții este estimată la 10 luni, din care proiectare 3 luni și execuție 7 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va realiza din bugetul județului Mureș sau orice alte surse legal constituite.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Verificat: Șef serviciu ing. Oargă Marieta

Întocmit: sing. Dobozi Sándor József

Ex. 2

