


# PLAN DEMISOL- PROPUTERE



## LEGENDA

**S1**  
-Vopsitorie pentru interior  
-Tencuiala driscula pentru interior- 1,5 cm  
-Diafragma din beton armat - 20 cm  
-Tencuiala driscula pentru exterior- 1,5 cm  
-Vopsitorie pentru exterior

**S2**  
-Zugraveala interioara lavabila antibacteriana si antisepatica- culoare alb  
-Tencuiala driscula interioara- 1,5 cm  
-Diafragma din beton armat- 25 cm  
-Hidroizolatie pensulabila- 2 str.  
-Hidroizolatie lipita la cald- 2 str.  
-Protectie cu polistiren extrudat- 5 cm  
-Protectie polistiren cu elemente de tip caramida refractara sau din beton  
-Umplutura de pamant compactat

**S3**  
-Diafragma din beton armat - 15 cm



CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: "B" DEOSEBITA  
CLASA DE IMPORTANȚĂ A CLADIRII : II  
GR. DE REZISTENȚĂ LA FOC: "III"  
RISC INCENDIU: mic

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA
PROIECTANT GENERAL:				
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL				
SEF PROJECT	ing. Ghinea M.		Scara: 1:100	Faza: S.F.
PROIECTAT	af. Vlasan C.		Data: 2020	Plansa: A.10
DESENAT	af. Vlasan C.			
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL				
PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL Str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34, Cluj-Napoca				
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU"				
MONTARE LIFT PAVILION NEURO-PSIHIATRIE				
PLAN DEMISOL- PROPUTERE				

## LEGENDA

ZIDARIE CARAMIDA  
ZIDARIE B.C.A.